Uchazeč (obchodní firma/jméno, IČ):

2020-10, DPS – Stavební úpravy bytové jednotky BJ 316, 3.NP, bytový dům Sokolská 1802/32 Praha 2

SOUPIS PRACÍ A DODÁVEK - A. KANCELÁŘE

Kód cen.	Číslo položky	Popis položky	Měr. jedn.	Množství položky	Ceny v Kč bez DPH Jedn. Cena	Montáž	Dodávka
		HLAVNI STAVEBNI VYROBA					
		Vyhláška 169/2016Sb., §4 – Položky soupisu prací dle 134/2016Sb., Zákon o zadávání veřejných zakázek: Položkou soupisu prací se rozumí popis každé jednotlivé stavební práce, dodávky nebo služby, který obsahuje jejich technické a kvalitativní pro zadání stavebních prací podle paragrafu § (5) odstavec 1. Dále platí body stejného paragrafu 1-7 stejné prováděcí vyhlášky Obsah položky soupisu prací §6					
	1 Přípravné práce						
013	931961126	Broušení podlahy – parkety 3-4mm	m²	30,02	0,00	0,00	0,00
013	931961126	Odstranění staré podlahy – koupelna	m²	3,26	0,00	0,00	0,00
013	979011111	Odstranění staré podlahy – kontajner, bez nošení	soubor	1,00	0,00	0,00	0,00
013	931961126	Odstranění starých podhledů	m²	20,34	0,00	0,00	0,00
013	979011111	Odstranění starých podhledů – kontajner, bez nošení	soubor	1,00	0,00	0,00	0,00
011	6313125620	Geometrické zaměření architekt.návrhu prostor.laserem	soubor	1,00	0,00	0,00	0,00
011	6313125620	Geometrické vytyčení architekt.návrhu na stáv. Řeš. konstrukci	soubor	1,00	0,00	0,00	0,00
011	342258933	Příprava dřevěného patra a schodů dle Tab. Prvků – N16	soubor	1,00	0,00	0,00	0,00
011	342258933	Příprava ocelových pásnic P50/5mm a navrtání otvorů	m	9,00	0,00	0,00	0,00
011	342258933	Příprava rámové konstrukce posuvných dveří do M316.2	soubor	1,00	0,00	0,00	0,00
011	342258933	Příprava nových a starých stoupacích vedení, stoupačky pro napojení		2,00	0,00	0,00	0,00
013	931961126	Bourací práce stávajících příček včetně dveří, h=2100mm	m²	5,00	0,00	0,00	0,00
013	979011111	Odstranění starých příček – kontajner, bez nošení	soubor	1,00	0,00	0,00	0,00
013	931961126	Bourací práce stávajících zařizovacích předmětů	soubor	1,00	0,00	0,00	0,00
013	979011111	Odstranění starých příček – kontajner, bez nošení	soubor	1,00	0,00	0,00	0,00
013	931961126	Bourací práce a zamrazení OT pro VYT, napojení nového OT	soubor	1,00	0,00	0,00	0,00
013	979011111	Odstranění starých OT těles – odnos / odhoz do konteineru	soubor	0,00	0,00	0,00	0,00
721	721000016	Montáž a demontáž původních objektů a zařízení	soubor	1,00	0,00	0,00	0,00
011	6313125620	Příprava usazení pro Al profily do podlahy, uchycení U profilů	m	5,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	**0,00**
	3 Svislé a komplet. konstrukce						
011	342258757	Zazdívky	m²	2,00	0,00	0,00	0,00
011	6313125620	Příčky ze skla z ESG v koupelně a U profilů zalitých do nivelační stěrky, 2m2 / 2x1m/	m²	2,00	0,00	0,00	0,00
011	6313125620	Rozpěrová tyč do sprchového koutu	ks	1,00	0,00	0,00	0,00
011	6313125620	U Al elox 25x25x25 mm - profil pro sklo do sprch.koutu	m	1,00	0,00	0,00	0,00
011	6313125620	Zámek do pousvné stěny D5	ks	1,00	0,00	0,00	0,00
011	6313125620	Frézování dřev. parket pro uchy. Rámu posuvné stěny D5	m	4,00	0,00	0,00	0,00
011	6313125620	Obložkové bílé dveře v SDK, pravé, folie lamino bílá – Trob 10, bílá obložka lamino bílá, h max obložky, horní hrany = 2050mm, dle výkresové dokumentace a tabulky kompletací, dodávka včetně obložek,	ks	2,00	0,00	0,00	0,00
011	6313125620	Posuvná příčka „Flexi wall“, 3260x2100mm, 3 posuvných dílů, dle tabulky kompletací, posuvná, M316.3	ks	1,00	0,00	0,00	0,00
011	6313125620	Uchycení a smontování patra včetně schodů	ks	1,00	0,00	0,00	0,00
011	342258933	Příčky SDK 150mm, h=3400mm, dělící, aktustické 35-42dB	m	3,00	0,00	0,00	0,00
011	6313125620	Otvory ve stěně radius 130mm pro ventilátor a jeho vedení, součástí je vyřezání otvorů do hotových SDK k-cí v podhledu	m	1,00	0,00	0,00	0,00
011	6313125620	Instalační příčky 8-20 in, ZTI vedení uvnitř, 80-200mm, h=2,4m	m	3,20	0,00	0,00	0,00
	3 Svislé a komplet konstrukce CELKEM Kč:					**0,00**	**0,00**
	4 Vodorovné konstrukce						
011	416991631	Podhled sádrokart.12,5mm GKF – protipožární, T30, roštový zavěšený podhled v něm zapuštěná LED svítidla a další rozvody, různé světlé výšky dle místností	m²	**3,20**	0,00	0,00	0,00
011	6313125620	Obnova původních trámů, obroušení flexou a nátěr Bochemitem, I trámu = 5,25 a jsou 4ks	ks	4,00	0,00	0,00	0,00
011	416991631	Podhled SDK – vyřezání otvorů pro LED svítidla a ození AL rámečků do SDK se zacvaknutím, výřez pro ventilátor a jeho rámeček do podhledu – kryt	m	**3,00**	0,00	0,00	0,00
011	417361725	Statické úpravy - viz projekt statiky	soubor	0,00	0,00	0,00	0,00
	4 Vodorovné konstrukce CELKEM Kč:					**0,00**	**0,00**
	6 Úpravy povrchů,podlahy a osazení výplní otvorů						
011	612421637	Oprava omítek	m²	2,00	0,00	0,00	0,00
011	612421638	Omítka pod obklady	m²	3,00	0,00	0,00	0,00
011	6313125620	Podkladová nová nivelační stěrka jako podkladní vrstva pod novou dlažbu, tl. stěrky musí být cca =10-25mm pro usazení nových profilů AL pro uchycení skla do profilů	m²	3,00	0,00	0,00	0,00
011	612421645	Oprava podlahy z parket	m²	2,00	0,00	0,00	0,00
	6 Úpravy povrchů,podlahy a osazení výplní otvorů CELKEM Kč:					**0,00**	**0,00**
	9 Ostatní konstrukce a práce - bourání						
003	941955001	Zakrytí vstupní chodby a pavlače, ochrana	m²	20	0,00	0,00	0,00
013	931961127	Otlučení omítek – škrabání a penetrace	m²	58,65	0,00	0,00	0,00
011	953943190	Drobné osazování a zakrývání – police	soubor	1,00	0,00	0,00	0,00
013	979011111	Svislá doprava suti a vybour. Hmot, bez kontajneru	t	0,20	0,00	0,00	0,00
013	979081100	Odvoz suti a vybour.hmot na skládku kontejnery, včetně stávajících vyřazených přebytků , bez kontajneru	t	0,20	0,00	0,00	0,00
013	979082111	Vnitrostaveništní doprava suti a vybour. hmot do 50 m, bez kontajneru	t	0,20	0,00	0,00	0,00

SOUPIS PRACÍ A DODÁVEK - A. KANCELÁŘE

Kód cen.	Číslo položky	Popis položky	Měr. jedn.	Množství položky	Ceny v Kč bez DPH		
					Jedn. Cena	Montáž	Dodávka
013	979082121	Vnitrostaveništní doprava stav.objektů stavby za každých dalších 5 m,bez dopravy na stavbu, do 3.np výtahem nebo schody	t	0,50	0,00	0,00	0,00
	9 Ostatní konstrukce a práce - bourání CELKEM Kč:					**0,00**	**0,00**
	PŘIDRUŽENÁ STAVEBNÍ VÝROBA						
	713 Izolace tepelné						
713	713121113	Izol.oken Cooltherm	m²	0,00	0,00	0,00	0,00
	713 Izolace tepelné CELKEM Kč:					**0,00**	**0,00**
	764 Konstrukce klempířské						
764	764100000	Úprava fasády u oken	ks	0,00	0,00	0,00	0,00
764	764100000	Nové venkovní parapety jako oplechování pro okenní otvory RAL dle stáv. Fasády, antikorozní nátěr nebo galvanování	ks	0,00	0,00	0,00	0,00
764	764998102	Přesun hmot pro konstrukce klempířské v objektech výše do 3m	%	0,00	0,00	0,00	0,00
	764 Konstrukce klempířské CELKEM Kč:					**0,00**	**0,00**
	766 Konstrukce truhlářské a zařizovací předměty						
766	766998101a	Montáž nábytku a skříní z plánovače IKEA – tabulka N17, Ikea planner set včetně kourpusu a zařizovacích předmětů pro kuch.linku	soubor	1,00	**24 358,00**	0,00	24 358,00
766	766998101a	Montáž nábytku a skříní z plánovače IKEA – tabulka N18, Ikea planner set včetně kourpusu a zařizovacích předmětů pro lednici a pračku	soubor	1,00	**22 829,00**	0,00	22 829,00
766	766998101a	Přemístění dveří mezi M316.2 a M316.3, posunutí pantů a nová montáž do nové pozice, součástí je demontáž původních dveří a jejich pantů pro nové umístění	soubor	1,00	0,00	0,00	0,00
766	766998101a	Sprchová baterie N01 - set, M316.1	ks	1	**2 590,00**	0,00	2 590,00
766	766998101a	Koupelnová skříňka N02 – set, M316.1	ks	1	**5 819,00**	0,00	5 819,00
766	766998101a	Větrací mřížka N03, M316.1	ks	2	**132,00**	0,00	264,00
766	766998101a	WC N04 – set + N.05, M316.1	ks	1	**3 990,00**	0,00	3 990,00
766	766998101a	Otopný kombi žebřík N06, M316.1	ks	1	**1 154,00**	0,00	1 154,00
766	766998101a	Vtokový kanálek do sprchy N07, M316.1	ks	1	**1 389,00**	0,00	1 389,00
766	766998101a	Posuvné dveře s horní listou N08, M316.2	ks	1	**2 229,00**	0,00	2 229,00
766	766998101a	Police do ložnice N09, M316.3	ks	6	**399,00**	0,00	2 394,00
766	766998101a	Židle do kuchyně N10, M316.2	ks	2	**899,00**	0,00	1 798,00
766	766998101a	Jídelní stůl bílý N11, M316.2	ks	1	**2 490,00**	0,00	2 490,00
766	766998101a	Stůl pracovní N12, M316.3	ks	1	**2 490,00**	0,00	2 490,00
766	766998101a	Pracovní židle k pracovnímu stolu N13, M316.3	ks	1	**3 399,00**	0,00	3 399,00
766	766998101a	Matrace pro patro na spaní, N14, M316.3	ks	1	**6 490,00**	0,00	6 490,00
766	766998101a	šatní skříň do ložnice N15, M316.3	ks	2	**2 730,00**	0,00	5 460,00
766	766998101a	Bytový rozvaděč Eaton N19, M316.1	ks	1	**1 223,16**	0,00	1 223,16
	766 Konstrukce truhlářské a zařizovací předměty CELKEM Kč:			**0,00**		**0,00**	**90 366,16**
	770 Obklady a dlažby						
770	770100000b	Dlažba keramická, obkladové dlaždice s nasákavostí od 0,5 % do 3,0 %, vyráběné podle EN 14411 Blb GL. 1. jakost BÍLÁ mat 600x600 – horizontální https://www.atlasconcorde.com/en/collections/ac/kone/gres/	m²	2,90	0,00	0,00	0,00
770	770100001a	Obkl.vnitř.keram.do tmelu včetně matných nerezových lišt, + vnitřní hydroizolace pod obklady a dlažby 600x300 – vertikální https://www.atlasconcorde.com/en/collections/ac/kone/gres/	m²	5,92	0,00	0,00	0,00
770	770100001b	Podlah.keram.do tmelu, + vnitřní hydroizolace pod obklady a dlažby	m²	5,00	0,00	0,00	0,00
770	770100002	Přesun hmot pro kovové stavební a doplň.konstr.v objektech výše do 3m	t	0,20	0,00	0,00	0,00
	770 Obklady a dlažby CELKEM Kč:					**0,00**	**0,00**

SOUPIS PRACÍ A DODÁVEK - A. KANCELÁŘE

Kód cen.	Číslo položky	Popis položky	Měr. jedn.	Množství položky	Ceny v Kč bez DPH		
					Jedn. Cena	Montáž	Dodávka
	777 Povlakové krytiny						
777	767100000a	vyrovnání podkladu pro pokládku dlažby v prostoru koupelny M316.1 – stěrka tl. +-10-20mm	m²	3,26	0,00	0,00	0,00
777	767998102	Přesun hmot pro kovové stavební a doplň.konstr.v objektech výše do 3m	0,2	0,20	0,00	0,00	0,00
	777 povlakové krytiny CELKEM Kč:					**0,00**	**0,00**
	783 Nátěry						
783	783900000	Obnova Ivory nátěru, slonová kost, pův. starých dveří a obložek	ks	2,00	0,00	0,00	0,00
	783 Nátěry CELKEM Kč:					**0,00**	**0,00**
	784 Malby						
784	784423001	Malba ostatní - s vysokou bělostí, kryvostí, otěruvzdorností a matným vzhledem, vhodný do BJ, kanceláře nové a chodby, 2 nátěry, bílá, vertikální stěny + výmalba koupelny	m²	49,60	0,00	0,00	0,00
784	784423001	Malba ostatní - s vysokou bělostí, kryvostí, otěruvzdorností a matným vzhledem, vhodný do BJ, kanceláře nové a chodby, 2 nátěry, bílá, SDK zavěšené HORIZ. roštové podhledy a jejich výmalba	m²	20,05	0,00	0,00	0,00
	784 Malby CELKEM Kč:					**0,00**	**0,00**